



Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



[sekretariat@szczyrk.pl](mailto:sekretariat@szczyrk.pl)

## Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk Dunacie. Etap I zabezpieczenie potoku.

21 lipca 2017

### INFORMACJA

#### o zmianie SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk Dunacie. Etap I zabezpieczenie potoku, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### 1. W rozdziale III pkt 1 SIWZ zapis :

##### PARAMETRY TECHNICZNE

W szczególności celem w I etapie jest zabezpieczenie osuwiska Szczyrk - Dunacie poprzez trwałe umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowo-kamiennych, umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego oraz zabudowę wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego.

#### Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:

Potok Dunacie

#### Wyszczególnienie:

Jednostronne umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650 opaska brzegową z gabionów i koszy siatkowo-kamiennych o łącznej długości L = 197 mb.

Opaska brzegowa Typ "A" - gabion o wym. 0,80 x 1,50 x 3,00 + kosze siatkowo-kamienne o wym. 0,50 m x 1,50 m x 3,00 m + 0,50 m x 1,00 m x 3,00 m i geowłóknina "FILTEX" K-1/300



**Urząd Miejski w Szczyrku**

ul. Beskidzka 4  
43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



[sekretariat@szczyrk.pl](mailto:sekretariat@szczyrk.pl)

#### **Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:**

Potok Dunacie

#### **Wyszczególnienie:**

Umocnienie skarpy na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą, górna warstwa narzutu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie "FILTEX" K-1/300

#### **Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:**

F=371 m<sup>2</sup>

#### **Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:**

Potok Dunacie

#### **Wyszczególnienie:**

Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30-50 cm, śr.gr.60 cm, od km 0+847-0+650.

#### **Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:**

L=197 mb, F=810 m<sup>2</sup>

#### **Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:**

Potok Dunacie

#### **Wyszczególnienie:**

Droga technologiczna z płyt drogowych gr.15 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, szer.3,0 m, na lewym brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650, dostosowana do istniejących warunków terenowych.



**Urząd Miejski w Szczyrku**

ul. Beskidzka 4  
43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



[sekretariat@szczyrk.pl](mailto:sekretariat@szczyrk.pl)

#### **zastępuje się zapisem:**

W szczególności celem w I etapie jest zabezpieczenie osuwiska Szczyrk - Dunacie poprzez trwałe umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowo-kamiennych, umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego oraz zabudowę wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego.

#### **Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:**

Potok Dunacie

#### **Wyszczególnienie:**

Jednostronne umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650 opaska brzegową z gabionów i koszy siatkowo-kamiennych o łącznej długości L = 197 mb.

Opaska brzegowa Typ "A" - gabion o wym. 0,80 x 1,50 x 3,00 + kosze siatkowo-kamienne o wym. 0,50 m x 1,50 m x 3,00 m + 0,50 m x 1,00 m x 3,00 m i geowłóknina "FILTEX" K-1/300

#### **Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:**

197 mb

#### **Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:**

Potok Dunacie

#### **Wyszczególnienie:**

Umocnienie skarpy na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą, górna warstwa narzutu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie "FILTEX" K-1/300



**Urząd Miejski w Szczyrku**

ul. Beskidzka 4  
43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



[sekretariat@szczyrk.pl](mailto:sekretariat@szczyrk.pl)

### **Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:**

Potok Dunacie

### **Wyszczególnienie:**

Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30-50 cm, śr.gr.60 cm, od km 0+847-0+650.

### **Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:**

L=197 mb, F=810 m<sup>2</sup>

### **2. W rozdziale III pkt.2 SIWZ zapis :**

#### WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

##### 1. Kolejność wykonania inwestycji.

1.) Wykonanie drogi technologicznej z płyt drogowych gr.15 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, szer.3,0 m, na lewym brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650 o łącznej długości L = 190 mb, dostosowana do istniejących warunków terenowych.

2.) Umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+846 do km 0+650 opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowo-kamiennych na geowłókninie "FILTEX" K-1/300 o łącznej długości L = 197 mb

3.) Umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą, górna warstwa narzutu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie "FILTEX" K-1/300. F = 371m<sup>2</sup>

4.) Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30-50 cm, śr. gr.60 cm, od km 0+847- 0+650. L=197 mb, F=810 m

**zastępuje się zapisem:**



**Urząd Miejski w Szczyrku**

ul. Beskidzka 4  
43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



[sekretariat@szczyrk.pl](mailto:sekretariat@szczyrk.pl)

- 1.) Umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+846 do km 0+650 opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowo-kamiennych na geowłókninie "FILTEX" K-1/300 o łącznej długości L = 197 mb
- 2.) Umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą, górna warstwa narzutu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie "FILTEX" K-1/300. F = 371m<sup>2</sup>
- 3.) Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30-50 cm, śr. gr.60 cm, od km 0+847-0+650. L=197 mb, F=810 m.

### **3. W rozdziale XIV pkt 2 SIWZ zapis:**

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.05.2016r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **zastępuje się zapisem:**

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.05.2016r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **4. W rozdziale XVII pkt 2 SIWZ zapis:**

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: "Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie. Etap I zabezpieczenie potoku."

NIE OTWIERAĆ przed 11.05.2016r., godz. 11:00"

#### **zastępuje się zapisem:**

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: "Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie. Etap I zabezpieczenie



**Urząd Miejski w Szczyrku**

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



[sekretariat@szczyrk.pl](mailto:sekretariat@szczyrk.pl)

#### **5. W rozdziale XVIII pkt 1 i 2 SIWZ zapis:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11 (Dziennik Podawczy) do dnia 11.05.2016r., do godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 11.05.2016r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

#### **zastępuje się zapisem:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11 (Dziennik Podawczy) do dnia 20.05.2016r., do godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 20.05.2016r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

#### **UWAGA !**

W związku ze zmianą polegającą na rezygnacji z wykonania drogi technologicznej z płyt drogowych o długości 190 mb ulega również zmianie zakres wycinki drzew. Zamawiający załącza zmieniony przedmiar robót oraz druk przedmiaru robót (TER) – TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (folder zmiana SIWZ).

Ze względu na obszerność materiałów (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: <http://www.przetarg.szczyrk.pl/potok2016>