



Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



sekretariat@szczyrk.pl

nieograniczonym na Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk Dunacie. Etap I zabezpieczenie potoku.

18 lipca 2017

ODPOWIEDŹ

na zapytania do SIWZ

ODPOWIEDŹ

na zapytania do SIWZ

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk Dunacie. Etap I zabezpieczenie potoku.

Treść zapytania:

1.W przedstawionej dokumentacji projektowej zastosowano do wykonania umocnienia skarp gabiony o wym. 0,8x1,5x3,0m i kosze gabionowe o wym. 0,5x1,5x3,0m i 0,5x1,0x3,0m, rysunek nr 9 przedstawia rozwiązanie techniczne tylko i wyłącznie dla gabionów o wym. 0,8x1,5x3,0m, natomiast brak jest w dokumentacji jakichkolwiek danych dotyczących koszy znajdujących się na gabionach. Związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie właściwości technicznych tych elementów, jak również załączenie SST dotyczących zarówno koszt jak i gabionów.

Ad. 1

Dane dotyczące koszy siatkowo-kamiennych znajdujących się na rysunek Nr 8. Kosze siatkowo-kamiennie o wymiarach podanych na rysunku Nr 8 są powszechnie stosowane przy regulacji i zabezpieczeń brzegów potoków górskich. Oczka siatki o wym. 8cmx10cm. Pozostałe informacje zamieszczone są również w CZ 03 SST.

2.W przedmiarze robót w poz. 21 określono ilość koszy w wysokości 385m³, natomiast z dokumentacji projektowej wynika, że tych koszy jest inna ilość

- kosz 0,5x1,5x3,0m, tj. jedna szt. Kosza to $2,25\text{m}^3/3\text{m}=0,75\text{m}^3/\text{mb}$, co daje $197 \times 0,75=147,75\text{m}^3$,

- kosz 0,5x1,0x3,0m, tj. jedna szt. Kosza to $1,50\text{m}^3/3\text{m}=0,5\text{m}^3/\text{mb}$, co daje $197 \times 0,50=98,5\text{m}^3$,

W sumie daje to 246,25m³. Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika powyższa różnica.



Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



sekretariat@szczyrk.pl

Prawidłowe wyliczenie pozycji 21:

$$V = (0,5 \times 1,5 + 0,5 \times 1,0) \times 197 = 246,25 \text{ m}^3$$

W/w pomyłkę Zamawiający skorygował w przedmiarze robót (TER)Pop.

3. W pliku ze SST są dokumenty o nazwie „01.Cz 1”, „02.Cz 2”, „03. Cz3”, „06. Cz6”, „07. Cz7”, w związku z powyższym prosimy o zamieszczenie pozostałych SST 4 i 5.

Ad.3 Dokumentacja zabezpieczenia potoku stanowi wyciąg z dokumentacji dot. STABILIZACJI OSUWISKA-DUNACIE (informacja pierwsza i druga strona dokumentacji), części SST 4 i 5 dotyczą stricte osuwiska, a nie zabezpieczenia potoku, dlatego też nie zostały załączone .