



Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



[sekretariat@szczyrk.pl](mailto:sekretariat@szczyrk.pl)

30 maja 2018

Odpowiedz na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku .

# ODPOWIEDŹ

## na zapytania w sprawie SIWZ

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, na: **"Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku "**.

Treść zapytania:

1. Czy projekt przewiduje zarabianie bruzd po pracach elektrycznych i wod-kan? jeśli tak to w której pozycji przedmiarów?

Ad.1 Przedmiar instalacji c.o. przewiduje wykonanie bruzd i ich zamurowanie , należy uwzględnić otynkowanie na gładko.

Przedmiar instalacji elektrycznych nie zawiera takich pozycji, należy przewidzieć wykonanie bruzd i zamurowanie, otynkowanie na gładko .

Nie przewiduje się prac w zakresie instalacji wod-kan.

2. Roboty malarskie wewnętrzne-czy projekt przewiduje malowanie ścian i sufitów wewnętrznych?-jeśli tak to w której pozycji przedmiarów i w jakich ilościach?

Ad.2 Nie przewiduje się .



**Urząd Miejski w Szczyrku**

ul. Beskidzka 4  
43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



[sekretariat@szczyrk.pl](mailto:sekretariat@szczyrk.pl)

3. Czy projekt techniczny przewiduje w technologii malowania wewnętrznego wykonanie gładzi gipsowych?-jeśli tak to w której pozycji przedmiaru?

Ad.3 Nie przewiduje się.

4. Czy projekt przewiduje wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz rodzaju materiałów ?-jeśli tak to w której pozycji przedmiaru?

Ad.4 Nie przewiduje się .

5. Czy projekt techniczny przewiduje wykonanie malowania lamperii w klasach i korytarzach oraz klatce schodowej?-jeśli tak to w jakiej pozycji przedmiaru?

Ad.5 Nie przewiduje się .

6. Po przeprowadzonym remoncie sali gimnastycznej czy zasadnym jest zostawienie istniejącej posadzki sportowej?

Ad.6 TAK

7. Co z demontażem oraz montażem istniejącego sprzętu sportowego na sali gimnastycznej?

Ad.7 Należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż istniejących drabinek i koszy.

8. Czy projekt techniczny przewiduje zabezpieczenia siatką wymienionych okien sali gimnastycznej od strony wewnętrznej-jeśli tak to w jakiej pozycji przedmiaru?

Ad.8 Należy przewidzieć zabezpieczenie siatką górnego pasa okien sali gimnastycznej.

9. W jaki sposób projekt techniczny rozwiązuje problem przejść instalacji elektrycznych, c.o. w posadzkach oraz ścianach licowanych płytkami?

Ad.9 Nie przewiduje się prowadzenia instalacji c.o. i elektrycznych w posadzkach.

Ewentualne bruzdy dochodzące do włączników zlokalizowanych na płytowanej ścianie należy uzupełnić płytkami o zbliżonym fakturze i kolorystyce.



**Urząd Miejski w Szczyrku**

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk



[+48 33 829 50 00](tel:+48338295000)



[sekretariat@szczyrk.pl](mailto:sekretariat@szczyrk.pl)

---

Oferta Zamawiającego dostępna w wykonaniu przedmiar robót, jednakże ma on wyłącznie charakter orientacyjny, pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. Zamawiający podkreśla, iż podstawę wyceny oferty stanowią dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz zapisy wzoru umowy.